

Приложение
к Приказу Министерства
транспорта Тверской области
от « 21 » марта 2016 г. № 43

Перечень
участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Тверской области с наибольшим количеством дорожно-
транспортных происшествий по итогам 2015 года и мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения, направленных на
устранение условий совершения дорожно-транспортных происшествий

№ п/п	Наименование автодороги	Мероприятия, предлагаемые УГИБДД УМВД России по Тверской области	Сроки выполнения
1	Бежецк - Кесова Гора - Кашин, 3 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на опасном повороте	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
2	Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, 41 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане; - вырубить кустарник на обочине автодороги	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) и работы по вырубке кустарной растительности на кривой планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
3	Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, 40 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
4	Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, 132 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
5	Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, 153 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
6	Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново, 27 км	Обеспечить видимость на кривой путем вырубке кустарной растительности	работы по вырубке кустарника будут выполнены во 2-3

		на обочине автодороги (на кривой в районе автобусной остановки)	квартале 2016 года
7	Дубна - Кимры - Горицы, 8 км	Обеспечить вырубку кустарной растительности в зоне треугольника видимости; заменить дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу» на 2.5 «Движение без остановки запрещено» на выездах с второстепенных дорог	работы по вырубке кустарника (в зоне треугольника видимости) и замене дорожных знаков 2.4 на 2.5 будут выполнены во 2-3 квартале 2016 года
8	Дубна - Кимры - Горицы, 11 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
9	Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино, 52 км	провести работы по установке дорожных знаков 1.34.1 «Направление поворота» на наружную часть кривой в плане	работы по переустановке дорожных знаков 1.34.1 будут выполнены во 2-3 квартале 2016 года
10	Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино, 74 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
11	Кимры - граница Московской области, 10 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
12	Куженкино - Бологое, 2 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
13	Лихославль - Стан (Лисьи Горы - Анцифарово - Михайловское, 25 км)	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
14	«Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Ивановское, 6 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года

15	«Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино, 91 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
16	Ржев - Сухуша, 2 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.12.2 «Опасные повороты» на кривой в плане	установка дорожных знаков 1.12.2 «Опасные повороты» планируется во 2-3 квартале 2016 года
17	Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, 107 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
18	Стрельниково - Васильевский Мох, 5 км	проведение работ по обеспечению видимости путем вырубке кустарника в придорожной полосе	работы планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года в границах полосы отвода автодороги
19	Тверь - Рождествено - Завод 1 Мая - Ильинское, 16 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
20	Тверь - Тургиново, 9 км	проведение работ по обеспечению видимости на кривой	работы по вырубке кустарника планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
21	Торжок - Высокое - Берново - Старица, 6 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
22	Фирово - Рождество - Софиевка, 2 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
23	Устюжна - Сандово - Молоково - Хабозское, 49 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) «Направление поворота» на кривой в плане	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года

24	Тверь - Ржев, 18 км	дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1(2) на кривой в плане (повторное предложение)	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
25	Тверь - Лотошино-Шаховская - Уваровка, 15 км	дополнительно установить информационные щиты «Внимание аварийно-опасный участок»	работы планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года
26	Починок-Удомля, 15 км	установить дорожные знаки 1.34.1(2) на отдельных стойках на протяжении всей кривой	работы по установке дорожных знаков 1.34.1(2) планируется выполнить во 2-3 квартале 2016 года